

Kosztorys

Gliwice, ul. Wiślana 2, 4, 6, 8, 10 - Dodatkowe prace nie ujęte w zapytaniu ofertowym termomodernizacji nieruchomości (inst. odgromową, dodatkowa warstwa siatki na parterach ścian szczytowych oraz przygotowanie płyt balkonowych pod montaż okapników).

Budowa: Gliwice, ul. Wiślana 2, 4, 6, 8, 10 - Dodatkowe prace nie ujęte w zapytaniu ofertowym termomodernizacji nieruchomości (inst. odgromową, dodatkowa warstwa siatki na parterach ścian szczytowych oraz przygotowanie płyt balkonowych pod montaż okapników).

Obiekt lub rodzaj robót: budynek mieszkalny / termomodernizacja nieruchomości

Lokalizacja: Gliwice, ul. Wiślana 2, 4, 6, 8, 10

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wiślanej 2, 4, 6, 8, 10 w Gliwicach (44-119)

Wykonawca: Zarząd Budynków Miejskich I T.B.S. Sp. z o.o. w Gliwicach

Jednostka opracowująca kosztorys: Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 / oddział I, ul. Zabrska 15, 44-100 Gliwice

Autor opracowania:

Dariusz Polak

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Gliwice, ul. Wiślana 2, 4, 6, 8, 10 - Dodatkowe prace nie ujęte w zapytaniu ofertowym termomodernizacji nieruchomości (inst. odgromową, dodatkowa warstwa siatki na parterach ścian szczytowych oraz przygotowanie płyt balkonowych pod montaż okapników).		
1	Element	Wymiana instalacji odgromowej na budynku podczas termomodernizacji nieruchomości		
1.1	KNR 403/702/4	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie	szt	310
1.2	KNR 403/708/1	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta o Fi do 10' mm, na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód poziomy, dach płaski		
		Wyliczenie ilości robót:		
		90,0*2+12,0*6+11,50*5		309,500000
		RAZEM:		309,500000
			m	310
1.3	KNR 403/703/3	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą, na konstrukcji stalowej, na śruby	szt	20
1.4	KNR 403/708/3	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta o Fi do 10' mm, na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód pionowy, ściana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,0*10		160,000000
		RAZEM:		160,000000
			m	160
1.5	KNR 403/712/3	Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2' m, na betonie	szt	10
1.6	KNR 5/602/7	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu I-II	m	10
1.7	KNR 403/711/6	Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik	szt	10
1.8	KNR 403/711/7	Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze odgałęźne, 2-wylotowe	szt	10
1.9	KNR 403/711/9	Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze uniwersalne lub krzyżowe	szt	20
1.10	KNR 403/710/1	Wymiana uchwytów uziemiających skręcanych na rurach, Fi do 100' mm	szt	10
1.11	KNR 508/622/5	Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica IO-2,5 (21' kg)	szt	10
1.12	KNR 403/1205/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	1
1.13	KNR 403/1205/4	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar	9
1.14	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5' t	t	0,150
1.15	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość za każdy dalszy rozpoczęty 1' km odległości ponad 1' km, samochód do 5' t Krotność=8	t	0,150
2	Element	Wykonanie dodatkowej warstwy siatki na parterach ścian szczytowych do wys. 2,5,m ponad cokołem		
2.1	KNR 202/2601/5	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,40*2,5*2		57,000000
		RAZEM:		57,000000
			m2	57,000
3	Element	Wykonanie przeróbek w płytach balkonowych (nie remontowanych) w celu montażu systemowych listew okapowych		
3.1	Kalkulacja własna	Wykonanie podcięć/przerbek płytach balkonowych za pomocą np. szlifierki kątowej w celu montażu systemowych listew okapowych. Prace wraz z robotami towarzyszącymi, w tym uszczelnieniem styków za pomocą chemii budowlanej.	kpl	45