

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Naprawa lic balkonów oraz remont balkonów IV kondygnacji - balkony od str. ul. Wrocławskiej		
1	Remont dwóch tarasów		
1.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe	m2	160
1.2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	24
1.3	Zerwanie cokolika cementowego	m	12
1.4	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową zaprawą naprawczą, naprawa wyłomów i uszkodzeń gr. 5 mm na powierzchniach pionowych	m2	24,00
1.5	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	24,00
1.6	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8, powierzchnie poziome	m2	24,00
1.7	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Deitermann, taśma Superflex B240, + masa SUPERFLEX-10	mb	12
1.8	Obróbka z profilu okapowego np Renoplast K-20	mb	16
1.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	24,00
1.10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	m2	24,00
1.11	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża	m	12,00
1.12	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła	m	12,00
1.13	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	0,86
1.14	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm	m2	0,86
1.15	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,05
2	Naprawa lic balkonów		
2.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża	m2	78,00
2.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	37,00
2.3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	78,00
2.4	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	4,80
2.5	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	m3	4,80
2.6	Koszt składowania gruzu	m3	4,80
2.7	Czas pracy rusztowana	mg	40