

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Gliwice, ul. Zabraska 14A - remont i ocieplenie ścian elewacji, izolacja piwnic		
1	Element	Organizacja placu budowy		
1		Montaż WC wraz z opłatami za wywóz	szt	1,000
2	KNR 509/706/1	Montaż tablic informacyjnych	szt	1,000
3	KNR 509/706/1	Montaż tablic ostrzegawczych	szt	3,000
4	KNP 1813/1332/6	Zabudowanie podlicznika energii	szt	1,000
5	KNR 215/114/1	Zawory wypływowe, czerpalne, Dn·15·mm	szt	1,000
2	Element	Elewacje budynku		
6	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podwórka przy ul. Królowej Jadwigi 2	m2	4,920
7	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie dachu komórek folią	m2	36,720
8	KNR 401/820/3	Ułożenie płyt OSB na dachu komórek	m2	30,600
9	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe	m2	466,922
10	KNR 202/1614/2 (1)	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20·m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe	m2	3,750
11	NNRNKB 202/1613/2 (1)	Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyścienne, wysokość 10-15·m, (bednarka ocynkowana)	m2	466,922
12	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	566,122
13		Uporządkowanie kabli na elewacji	kpl	1,000
14		Demontaż i ponowny montaż lampy z numerem z odłączeniem i podłączeniem przewodów	kpl	1,000
15	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	40,170
16	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m	15,700
17	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	3,080
18	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,280
19	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	3,080
20	KNNR 2/1104/4	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2	3,080
21	KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	15,700
22	ZNPP 12/1302/3 (1)	Parapety zewnętrzne stalowe powlekane, materiał i sprzęt - kalkulacja indywidualna	m2	6,280
23	KNR 23/2611/1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	442,652
24	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,000
25	KNR 401/701/2	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej na cokole	m2	9,055
26	KNR 401/307/2	Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły	m	6,000
27	KNR 401/307/1	Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły	m	8,000
28	KNR 401/1303/1 (1)	Analogia: zszycie ścian, wklejenie kotew spiralnych	m	11,000
29	KNNR 3/604/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe	m2	9,055
30	KNR 23/2611/3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne	m2	442,652
31	KNR 23/2612/9	Ocieplenie ścian budynków, zamocowanie listwy startowej	mb	42,170
32	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 15-cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	157,247
33	KNR 23/2613/1	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 033, gr. 15-cm, przyklejenie płyt do ścian	m2	286,082
34	KNR 23/2612/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 2-cm, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	27,825
35	KNR 23/2612/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły	szt	740,288
36	KNR 23/2613/4	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły	szt	1 144,328
37	KNR 23/2613/6	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	286,082
38	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	157,247
39	KNR 23/2612/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża	m2	27,825
40	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	124,400
41	KNR 202/506/2 (2)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	m2	21,751
42	KNRW 401/519/1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia komórek	m2	24,480
43	ZKNR C 1/112/1	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa	m2	450,477
44	ZKNR C 1/112/3	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu, tynk silikonowy CT·75, faktura kornikowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 2·mm	m2	422,652

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	ZKNR C 1/112/7	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu, tynk silikonowy CT·75, faktura kornikowa, ościeża szer. 30·cm, ziarno 2·mm	m2	27,825
46	KNR 202/510/3 (2)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm	m	12,000
47	ZKNR C 1/114/1	Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa REMMERS, 2-krotnie, tynk gładki	m2	422,652
48	ZKNR C 1/114/6	Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa REMMERS, 2-krotnie, tynk fakturowy - obramowania okien i drzwi	m2	27,825
49	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	1,096
50	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	m3	1,096
51		Oplata za utylizację gruzu	m3	1,096
52		Uporzadkowanie terenu za ścianą tylną i boczną	szt	1,000
53		Praca rusztowań	m-g	518,097
3	Element	Daszek nad wejściem		
54	KNR 202/1220/4	Daszek nd wejściem	m2	1,800
4	Element	Naprawa dachu		
55	KNRW 401/519/1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - na całym dachu	m2	88,389
56	KNRW 401/519/4	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia - dach na komórkach po rozebraniu rusztowania	m2	13,450
5	Element	Wykonanie izolacji ściany tylnej		
57	DC 19/501/3 (1)	Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianach murowanych z cegły zwykłej, iniekcja ścian piwnic, założenie 5 rzędów na 1 m2	m2	29,400
6	Element	Izolacja ścian piwnic		
58	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm - chodników przy budynku	m3	3,014
59	KNRW 401/104/2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III	m3	46,192
60	KNR 402/217/6	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolankiem	kpl	1,000
61	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·150·mm	szt	1,000
62	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	40,305
63	KNRW 401/619/1	Odrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2·m2	m2	40,305
64	KNR 401/308/6	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, zamurowanie dachówką ceramiczną	m2	14,107
65	KNRW 401/726/3 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 5·m2/miejsce	m2	40,305
66	KNR 401/733/4 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie, loggie, balkony ponad 5·m2 (w 1 miejscu)	m2	30,229
67	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS gr. 10·cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	40,605
68	KNR 23/2612/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły	szt	203,025
69	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	40,605
70	KNR 29/638/2	Wykonanie fasety	m	26,870
71	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa	m2	44,336
72	KNR 202/602/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2	44,336
73	KNRW 202/606/3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej	m2	44,666
74	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca, listwa wykańczająca do folii kubełkowej	m	27,070
75	KNRW 401/105/2	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm w gruncie kategorii III	m3	43,305
76	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	m2	28,870
77	KNR 231/9903/1	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10·cm - opaska przy budynku	m2	28,870
78	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej	m	28,870
79	KNR 401/108/1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii I-II	m3	7,433
80	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	m3	7,433
81		Utylizacja gruzu	m3	7,433
7	Element	Izolacja stropów piwnic		
82	KNR 17/2608/1	Przygotowanie sufitów pod docieplenie pianką	m2	88,910
83	TZKNBK 7/108/2	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z pianką PUR, lub o podobnych parametrach stropu piwnic gr. 7·cm	m2	88,910