

Przedmiar robót

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - REMONTOWE

Budowa: **WYMIANA POKRYCIA DACHU , OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA**

Obiekt lub rodzaj robót: **BRANŻA BUDOWLANA**

Lokalizacja: **GLIWICE UL.WYSZYŃSKIEGO 14 A-D**

Jednostka opracowująca kosztorys: **REJON OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1 UL.KŁODNICKA 5 , 44-100 GLIWICE**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - REMONTOWE		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,06+4,19+18,58+4,08)*0,40		18,364000
		4,19*0,60		2,514000
		(2,20*2+6,37)*0,40		4,308000
		RAZEM:		25,186000
			m2	25,19
2	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	19,06
3	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,70
4	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia dachu z papy, dach betonowy, 1 warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,06*4,19		79,861400
		2,20*6,37		14,014000
		RAZEM:		93,875400
			m2	93,88
5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		powierzchnia x 1,5 cm grubości papy z przyklejonym materiałem bitumicznym		93,88*0,015
				1,408200
		RAZEM:		1,408200
			m3	1,41
6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km do 3 km (PSZOK Gliwice Rybnicka)		
		Krotność=2	m3	1,41
7		Opłata za przyjęcie papu do utylizacji wraz z opłatą marszałkowską		
		Wyliczenie ilości robót:		
		93,88 m2 x 5,5 kg/m2 = 516,34 kg		516,34/1000
				0,516340
		RAZEM:		0,516340
			t	0,52
2	Element	NOWE POKRYCIE DACHU , OBRÓBKİ BLACHARSKIE , RYNNY , RURY SPUSTOWE		
8	KNRW 202/504/1	Oczyszczenie podłoża , zagruntowanie , pokrycie dachów papą termozgrzewalną zbrojoną grub.5,2 mm , 1-warstwowe	m2	93,88
9	KNR 508/803/1	Mechaniczne wykonanie otworów w betonie, głębokość do 8' cm i średnicy do 10' mm- dla mocowania rynhaków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,06/0,5		38,120000
		RAZEM:		38,120000
			szt	38
10	KNR 508/809/2	Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki metalowe wstrzeliwane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		38,12		38,120000
		RAZEM:		38,120000
			szt	38
11	KNR 202/506/2 (2)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		góra murku ogniowego		4,19*0,60
				2,514000
		pas podrynnowy		19,06*0,40
				7,624000
				4,08*0,40
				1,632000
		styk dachu z budynkiem mieszkalnym		18,58*0,80
				14,864000
		daszek mniejszy		(2,20*2+6,37)*0,40
				4,308000
		RAZEM:		30,942000
			m2	30,94
12	KNR 202/508/4 (2)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15' cm	m	19,06
13	KNR 202/510/3 (2)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12' cm	m	4,70