

Przedmiar robót

Remont dachu oraz konstrukcji stropu nad lokalem nr 4 i 5

Lokalizacja: **44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 7**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Na Piasku 7**
44-100 Gliwice ul. Dolnych Wałów 13

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dachu oraz konstrukcji stropu nad lokalem nr 4 i 5		
1	Element	Remont konstrukcji dachu		
1	KNR 404/509/2	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	209,59
2	KNR 404/403/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m2	174,00
3	KNR 202/408/1	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,62
4	KNRW 202/406/2	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,26
5	KNRW 202/407/3	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,64
6	KNRW 202/406/3	Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,86
7	KNR 202/408/6	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	3,49
8	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	210,00
9	NNRNKB 202/534/1	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną	m2	420,00
10	KNR 202/509/3	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z ocynku	m	4,50
11	KNR 202/507/1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z ocynku	m2	6,68
12	KNR 202/511/4	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z ocynku	m	8,00
13	KNR 404/1105/1	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3	6,00
14	KNR 404/1107/4	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	5,00
15		Utylizacja papy	m2	209,60
2	Element	Remont stropu		
16	KNR 401/428/2	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m2	158,00
17	KNR 404/406/1	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m2	110,60
18	KNR 404/406/2	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2	158,00
19	KNR 404/406/3	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m2	210,00
20	KNR 404/405/3	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2	158,00
21	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2	158,00
22	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	158,00
23	KNRW 401/710/1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2	120,00
24	NNRNKB 202/2030/1	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2	158,00
25	KNR 202/1505/5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	158,00
26	KSNR 7/208/7	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg	t	3,87
27	KNR 401/408/1	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	160,30
28	KNR 202/1110/2	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m2	210,00
29	KNR 404/1105/1	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3	7,00
30	KNR 404/1105/2	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność=10,00	m3	7,00
31		Składowanie gruzu	m3	7,00