

Przedmiar robót

Remont kominóww budynku przy ul. Lekarska 1 w Gliwicach

Budowa: Remont kominóww budynku przy ul. Lekarska 1 w Gliwicach

Data opracowania:
2025-05-27

Inspektor ds.technicznych

Anna Mucha

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont kominóww budynku przy ul. Lekarska 1 w Gliwicach		
1	Element	Remont kominów		
1.1		Ustawienie rusztowania transport materiałów	kpl	1.000
1.2		Rusztowania do przemuwowania kominów	kpl	3.000
1.3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3.700
1.4		Rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki nie nadające się do użytku	m2	13.200
1.5	KNR 401/430/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łąt ponad 24·cm	m2	13.200
1.6	KNR 401/310/2 (1)	Przemuwowanie kominów z cegieł, ponad 0,5·m3/miejsce	m3	2.028
1.7	KNR 15/517/2	Przycięcie i przybicie łąt	m2	13.200
1.8	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	m2	3.700
1.9	KNR 15/517/3	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt-dachówka z odzysku z częściowym uzupełnieniem	m2	13.200
1.10	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	2.300
1.11	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	m3	2.300
1.12		Odbiór kominarski	kpl	1.000
1.13		Wymiana łąw kominarskich	mb	6.000
1.14				
1.15				
1.16				